



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO
 CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS - CNPJ 08.096.612/0001-31
 GESTÃO 2021 - 2024



COMPOSIÇÕES

OBRA: REFORMA DO MERCADO PÚBLICO

LOCAL: SÃO FERNANDO/RN

DATA DE ELABORAÇÃO: 29/05/2023

BDI= 20,36%

DATA BASE: 03/2023 NÃO DESONERADO

COMPOSIÇÃO 01

COMPOSIÇÃO LUMINARIA DE EMBUTIR TIPO CALHA ALETADA PARA 2 LÂMPADAS LED TUBULAR 20 W

CÓDIGO	DESCRIÇÃO SUBITEM	UNIDADE	ORIGEM PREÇO	COEF.	PREÇO UNIT.	CUSTO
MERCADO	LUMINARIA DE EMBUTIR TIPO CALHA ALETADA PARA 2 LÂMPADAS LED TUBULAR	UNIDADE	MERCADO	1,00	R\$ 160,00	R\$ 160,00
39387	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	UNIDADE	SINAPI	2,00	R\$ 15,95	R\$ 31,90
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	0,3453	R\$ 21,68	R\$ 7,49
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	0,8288	R\$ 26,42	R\$ 21,90
MATERIAL:						R\$ 191,90
MÃO DE OBRA:						R\$ 29,39
TOTAL=						R\$ 221,29

ANDRE LUIS DE MEDEIROS
 SILVA:10392678403

Assinado de forma digital por
 ANDRE LUIS DE MEDEIROS
 SILVA;10392678403
 Dados: 2023.05.31 15:33:48 -03'00'

ANDRÉ LUÍS DE MEDEIROS SILVA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA: 2117690351





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO
 CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS - CNPJ 08.096.612/0001-31
 GESTÃO 2021 - 2024



CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DO MERCADO PÚBLICO

LOCAL: SÃO FERNANDO/RN

DATA DE ELABORAÇÃO: 29/05/2023

BDI= 20,36%

DATA BASE: 03/2023 NÃO DESONERADO

ÍTEM	FRENTES DE OBRA	PARCELAS								
		VALOR	%	30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%	TOTAL
1	FRENTE DE OBRA 01	R\$ 38.743,68	33,89%	R\$ 38.743,68	100%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	100%
	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 5.467,22								
	ALVENARIA	R\$ 1.644,11								
	COBERTURA	R\$ 31.632,35								
2	FRENTE DE OBRA 02	R\$ 60.653,85	53,06%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 60.653,85	100%	R\$ 0,00	0,00%	100%
	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 7.887,21								
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 7.737,94								
	REVESTIMENTOS DE ALVENARIA	R\$ 16.134,25								
	PISOS	R\$ 25.396,44								
	ESQUADRIAS	R\$ 3.498,01								
3	FRENTE DE OBRA 03	R\$ 14.924,30	13,05%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 14.924,30	100%	100%
	PINTURA E ACABAMENTOS	R\$ 14.924,30								
	TOTAL=	R\$ 114.321,83	100,00%	R\$ 38.743,68		R\$ 60.653,85		R\$ 14.924,30		R\$ 114.321,83

ANDRE LUIS DE
 MEDEIROS
 SILVA:10392678403

Assinado de forma digital por
 ANDRE LUIS DE MEDEIROS
 SILVA:10392678403
 Dados: 2023.05.31 15:33:27 -03'00'

ANDRÉ LUÍS DE MEDEIROS SILVA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA: 2117690351